

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7
A. ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Καθαρισμός υφιστάμενων κλινών		κατά αποκοπή	1,00	4.240,00	4.240,00
2	Τοποθέτηση γεωϋφάσματος, 385 gr/m ²	ΝΑΟΙΚ 79.15.05	μ ²	1.800,00	4,80	8.640,00
3	Τοποθέτηση μεμβράνης HDPE, πάχους 1,5 mm	ΝΑΥΔΡ 14.04.02	μ ²	900,00	5,70	5.130,00
4	Προμήθεια και Στρώση κροκάλων	ΝΑΥΔΡ 5.09.02	μ ³	80,00	10,30	824,00
5	Προμήθεια και Στρώση χονδρού χαλικιού	ΝΑΥΔΡ 5.09.02	μ ³	100,00	10,30	1.030,00
6	Προμήθεια και Στρώση λεπτού χαλικιού	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	μ ³	370,00	11,30	4.181,00
7	Διαμόρφωση επιφάνειας πρανών - πυθμένα	ΝΑΥΔΡ 3.04	μ ²	820,00	0,41	336,20
8	Μεταμφύτευση φυτών	ΠΡΣ Ε-10.1	τμχ	3.040,00	5,50	16.720,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α						41.101,20
B. ΟΜΑΔΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
9	Αγωγοί στράγγισης και αερισμού PVC Φ110	ΝΑΥΔΡ 12.10.01	μ.μ.	593,00	3,80	2.253,40
10	Συλλεκτήριος αγωγός PVC Φ200	ΝΑΥΔΡ 12.10.04	μ.μ.	85,00	9,30	790,50
11	Αγωγοί διανομής PE Φ110	ΝΑΥΔΡ 12.33.03	μ.μ.	27,00	2,10	56,70
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β						3.100,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						44.201,80
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ (18%)						7.956,32
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						52.158,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)						7.823,72
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						59.981,84
ΦΠΑ 24%						14.395,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						74.377,48

ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2 /05/ 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κλεισάρης Δημήτριος
τεχνολόγος διοίκησης και διαχείρισης έργων

Πάππας Λάζαρος
χημικός μηχανικός